



apzīmējumi

- esošas mūra sienas
- projektētas silikātbloku sienas b=150mm
- izveidojama aila projektētas betona sienas

	telpas nosaukums	telpas platība m²
1	foto studiju telpa	31,3
2	skaņu producēšanas telpa	17,85
3	digitālas skaņas apstrādes un vides telpa	33,9
4	foto laboratorija	10,2
5	mediju laboratorija	42,1
6	docētāju telpas	32,3
7	aparātūras noliktava	8,8
8	foto laboratorija	16,7
9	daudzfunkciju studiju telpa	66
10	mākslas pētījumu laboratorija	33,7
11	tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	5,3
12	tualete	3,8
13	tualete	2,4
14	apkopes telpa	2,9
15	priekštelpa	14,6
16	siltummezgls	11,5
17	kāpņu telpa	19,6
	kopā:	352,95

Piezīmes

- Pēc esošo iekštelpu sienu attīrīšanas no esošās krāsas-lakas ar smilšu strūklu sienu estētisko kvalitāti izvērtēt un, atkarībā no tā sienas apdarināt vai nu ar ASOLIN WS vai SKALCEM 100.
- Telpu nr2 un nr3 apdari un logu noformējumu skat. atsevišķi izstrādātā projektā.
- Ieejas mezglu A,B,C un D risinājums, materiālu specifikāciju un darbu apjomus skatīt lapās BK-10;11;12;13.
- Šķēlumus 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5, 6-6 skatīt lapā BK-9
- Grīdu konstrukciju šķēlumu skatīt lapā BK-9

h pakāp.=0,17m
betona pakāpieni analogi SIA "X-SĒTA" ražotajiem

atbalsta sienu pēc vecā apmetuma notīrīšanas apmest metāla margu krāsot

ieejas mezgls "D" skat. BK daļā

<p>SIA AGROPROJEKTS Liepājas nodaļa Kūrmājas prospektā 7, Liepāja LV-3401 tel:34-26319; fax:34-26189</p>	LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE		27-52-08	
	Ēkas rekonstrukcijas projekta korekcija Kūrmājas prospektā 13, Liepājā. 2.kārta-pagraba telpu rekonstrukcija			
Būvpr.vad.	A.Pope	09.08.	Stadija	Lapa
Projektēja	A.Pope	09.08.	TP	AR-2
		Mērogs 1:100	Reģ.nr 5669	