AS–2–1 (4.stāvs)

TN–C/S
Ut=380/220V
Pu=23kW
Pa=15kW
Ia=25A

Cu–5x16 — 80A

1	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 412	2.0kW
2	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 412	2.0kW
3	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 412	2.0kW
4	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 412	2.0kW
5	C16A ≠ ΔI=30mA	Cu–3x2,5	roku žāvētājs	t. 410A	
6	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 411	2.0kW
7	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 209	2.0kW
8	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 414	2.0kW
9	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 415	2.0kW
10	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 415	2.0kW
11	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 412	1.1kW
12	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 411	1.1kW
13	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 414	1.1kW
14	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 415	1.1kW
15	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 415	1.1kW
16	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 209	1.1kW
			rezerve (brīvas vietas)		

"C" klase

AAS–2–1 (4.stāvs)

TN–C/S
Ut=380/220V

Cu–5x6 — 32A

1A	C10A	Cu–3x1,5	evakuācijas apgaismojums
			rezerve (brīvas vietas)

"C" klase

AAS–2 (4.stāvs)

TN–C/S
Ut=380/220V

Cu–5x6 — 32A

1A	C10A	Cu–3x1,5	evakuācijas apgaismojums
			rezerve (brīvas vietas)

"C" klase

Pasūtītājs: SIA "TURSONS"

SIA "A.Ābeles inženieru birojs"
Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana
Rīgas iela 21–52,Iecava,Bauskas raj.,LV–3913
Tālr.: 26336758
e–pasts: armands.abele@inbox.lv

Būvpr. daļas vad. A.Ābele

2011.g. 25. aprīlis

Projekta nosaukums:
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA (vides pieejamības nodrošināšana) Lielā ielā 14, Liepājā. Elektroapgāde.

Rasējums:
0,4kV shēma.
Sadales AS–2–1; AAS–2; AAS–2–1

Mērogs: 1:100

Nr: 01–03–11
Stadija: T.P.
Lapas Nr. 17
Marka: EL