pievienot esošajai sadalei,saglabājot
esošajā sleguma shēmu

kabelus montēt bēniņos, PVH caurulēs,
pa esošo kabeļu trasēm.

Visās lustrās kvēlspuldzes nomainīt pret lum. spuldzēm 1x18w

Atbilstoši projektā norādītām,
pārsiegt esošā apgaismojuma tīklu.

4.ST. **TELPU EKSPLIKĀCIJA**

Nr. p.k.	Nr. Invent. lietā	TELPU NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
	176	KĀPŅU TELPA	42,7
	179	SKATUVE	24,2
	181	SKATUVE	25,9
	184	KĀPŅU TELPA	43,0
	193	GAITENIS	55,0
	203	GAITENIS	46,3
	204	HALLE	121,4
	209	GAITENIS	58,1
	217	GAITENIS	55,6
402	212	AUDITORIJA	30,3
403	211	AUDITORIJA	43,1
407	216	ĶĪMIJAS AUDITORIJA	49,3
410	220	WC SIEVIEŠŪ	8,0
410A	221	PRIEKŠTELPA	6,8
411	222	AUDITORIJA	14,5
412	223	AUDITORIJA	55,1
413	182	ZĀLE	227,5
414	208	AUDITORIJA	31,4
415	207	AUDITORIJA	79,0
426	201	AUDITORIJA	46,7
426A	200	AUDITORIJA	27,4
430	185	AUDITORIJA	55,1
437	194	AUDITORIJA	49,1
438	195	AUDITORIJA	44,2
		KOPĀ	1239,7

Piezīme: Kāpņu telpu apgaismojumu piesiēgt esošajai kāpņu telpas apg. kārtei.

APZĪMĒJUMI:

- SS-16 – grupu sadale (nr.p.k.)
- – slēdzis (z.a.)
- – slēdzis, (z.a.), hermētisks
- – slēdzis (z.a.), grupu
- – pārslēdzis (z.a.)
- – slēdzis (z.a.), grupu, hermētisks
- – spiedpoga ar gaismas indikāciju
- – el. izvads
- – esošā lustra
- – Teres Edge, 4x36W, Fagerhult, 285lpp
- – OMS Classic ASN T5 PAR MAT-V 2x54W, v.a.
- – Teres Edge, 3x24W, Fagerhult, 285lpp
- – pie sienas stiprināms gaismeklis I Chalchi, 1x26W, 300x150mm, Martini,376lpp
- – 2690RV, 1x28w, z.a., Trilux, 305lpp
- – Aragon 254, 2x54w, v.a., Trilux, 339lpp.
- – Pleiad Compact G2 205, ar stiklu, 1x26w, z.a., IP 54
- v.a. – Pleiad SLD 245, ar stiklu, 1x26w, v.a., IP 54
- – Ten Line Beta, 2x54w, iekārta, Fagerhult, 72.lpp.
- – Fovea II, 2x54w, iekārta, Fagerhult, 47lpp.
- 200W – pie sienas stiprināms gaismeklis I Chalchi, 1x200W, 300x150mm, Martini,376lpp
- –Class Beta,v.a.,1x28w, fagerhult, 26lpp

Pasūtītājs: SIA "TURSONS"

SIA "Ābeles inženieru birojs"
Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana
Rīgas iela 21-52,Jecava,Bauskas raj.,LV-3913
Tālr.: 26336758
e-pasts: armands.abele@inbox.lv

Projekta nosaukums:
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES
ĒKAS REKONSTRUKCIJA
(vides pieejamības nodrošināšana)
Lielā iela 14, Liepāja. Elektroapgāde.

Rasējums:
4. stāva plāns.
El. apgaismojums.

Nr:	01-03-11
Stadija:	T.P.
Lapas Nr.	10
Marka:	EL

Būvpr. dajas vad. A.Ābele

2011.g. 25. aprīlis

Mērogs: 1:100