AS–8–1 (3.stāvs)

TN–C/S
Ut=380/220V
Pu=65kW
Pa=35kW
Ia=54A

Cu–5x25

Cu–5x25

125A

"C" klase

1	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 147,133,117	2.0kW
2	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 327	2.0kW
3	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 327	2.0kW
4	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 327	2.0kW
5	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 327	2.0kW
6	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
7	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
8	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
9	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
10	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
11	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
12	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
13	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
14	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 343	2.0kW
15	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 342	2.0kW
16	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 342	2.0kW
17	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 342	2.0kW
18	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 342	2.0kW
19	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 342	2.0kW
20	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 342	2.0kW
21	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 147,339,340	2.0kW
22	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 339	2.0kW
23	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 339	2.0kW
24	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 340	2.0kW
25	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 340	2.0kW
26	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 340	2.0kW
27	C16A	Cu–3x2,5	sienas kont.	t. 340	2.0kW
28	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 343	1.1kW
29	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 343	1.1kW
30	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 342	1.1kW
31	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 340	1.1kW
32	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 147	1.1kW
33	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 147,339	1.1kW
34	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 327	1.1kW
35	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 327	1.1kW
36	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 327	1.1kW
37	C10A	Cu–3x1,5	el. apgaismojums.	t. 117	1.1kW
			rezerve (brīvas vietas)		

AAS–8 (3.stāvs)

TN–C/S
Ut=380/220V

Cu–5x6

Cu–5x6

"C" klase

32A

1A	C10A	Cu–3x1,5	evakuācijas apgaismojums
2A	C10A	Cu–3x1,5	evakuācijas apgaismojums
			rezerve (brīvas vietas)

Pasūtītājs: SIA "TURSONS"

SIA "A.Ābeles inženieru birojs"

Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana
Rīgas iela 21–52,Iecava,Bauskas raj.,LV–3913
Tālr.: 26336758
e–pasts: armands.abele@inbox.lv

Būvpr. daļas vad. A.Ābele

2011.g. 25. aprīlis

Projekta nosaukums:
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA (vides pieejamības nodrošināšana) Lielā ielā 14, Liepājā. Elektroapgāde.

Rasējums:
0,4kV shēma.
Sadales AS–8–1; AAS–8

Nr: 01–03–11

Stadija: T.P.

Lapas Nr. 23

Marka: EL